

Tételsz.	Megnevezés	Egység	Megys.	Egys. Ár	Összeg
I. Előkészítő munkák					
1	Terület lezárása korláttal szakaszonkénti áthelyezéssel	20	fm	0	0
2	Felvonulási létesítmények kihelyezése	1	Ktg	0	0
3	Mobil illemhely kihelyezése	2	hó	0	0
4	Ideiglenes depónia kialakítása	200	m2	0	0
5	Utlezárás figyelmeztető táblák, szakaszos áthelyezéssel	8	db	0	0
6	Ideiglenes energia-, vízellátás	1	Ktg	0	0
7	Ideiglenes depónia tér felszámolása	200	m2	0	0
					0

II. Bontási és földmunkák

8	Tönkrement aszfaltburkolat bontása	3 414	m2	0	0
9	Aszfalt törmelék felrakása szállítóeszközre és törmelék szállítása depóniára	287	m3	0	0
10	Megsüllyedt útalap bontása	427	m3	0	0
11	Földkiemelés útpadka helyén	129	m3	0	0
12	Bontott útalap felrakása szállítóeszközre és törmelék szállítása depóniára	723	m3	0	0
13	Tükörképzés útalap számára	1 707	m2	0	0
14	M50 zútottkő útalap készítése 50%-ban tömörítéssel	340	m3	0	0
					0

III. Útépítési munkák

15	Meglévő aszfaltréteg kiegyenlítése martaszfalttal 0-5 cm vtg.-ban	1 707	m2	0	0
16	Martaszfalt kiegyenlítő réteg készítése 3 cm vtg.-ban	1 707	m2	0	0
17	Bitumenemulziós itatás készítése	3 414	m2	0	0
18	AC11 aszfaltburkolat kopóréteg terítés 5,5 cm vtg.-ban	3 414	m2	0	0
					0

IV. Befejező munkák

19	Tereprendezés, füvesítés	854	m2	0	0
20	Útpadka helyreállítása murvával, tömörítéssel 15 cm vtg.-ban	129	m3	0	0
					0

Mindösszesen nettó (I+II+III+IV): **0**

ÁFA 27%: **0**

Összesen bruttó: **0**