# AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

| | |
|---|---|
| **név:** | **Geréb Tünde** |
| **beosztás/munkakör:** | **jegyző** |
| **Pilisjászfalui Közös Önkormányzat Hivatal<br>Tinnyei Kirendeltsége** | |
| **Cím:** | **2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.** |
| **Elérhetőség:** | **+36 26 335 076** |
| **Iktatószám:** | **3/232-16/2026.** |
| **e-mail:** | palyazat@tinnye.hu |
| **Tárgy: Ajánlatkérés – Kossuth Lajos utcai járda építésére** | |

**Tisztelt Gazdasági Szereplő!**

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

1. A BESZERZŐ ADATAI

   **Tinnye Község Önkormányzata**

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

   Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők nyilvános és közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

   Tárgy: **Kossuth Lajos utca járdaépítés**

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

   **2026. szeptember 30.**

5. TELJESÍTÉS HELYE:

   **2086 Tinnye, Kossuth Lajos utca**

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

   Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

   **Legalacsonyabb építésre (munkadíj) vonatkozó ajánlati ár.**
   A szükséges anyagot az önkormányzat maga vásárolja meg és biztosítja a kivitelező számára.

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: **2026. június 15. (hétfő) 14:00 óra**

Elektronikusan benyújtható: palyazat@tinnye.hu levélcímre.
Papíron: 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 9. postacímre; vagy **E-papíron** az önkormányzat számára.

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen vagy elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt kapcsolattartójához.
B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani (szükség esetén törlendő):
    - **Ajánlattételi adatlap**
    - **Átláthatóság nyilatkozat**
    - **Adatkezelési nyilatkozat**
C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.
D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

– nem nyújtottak be árajánlatot;
– az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
– az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
– az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
– egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
– egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK/NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA

**2026. május 28.**

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A melléklelt műszaki dokumentációk járda megépítésére kér az önkormányzat ajánlatot.
A Telekom, az E-ON, a DMRV és az OpuszTigáz által előírt szakfelügyelet díját Tinnye Község Önkormányzata fizeti, annak díját az ajánlatnak nem kell tartalmaznia.

Az alábbi műszaki dokumentáció szerinti kivitelezés ajánlatát kérjük




**Adatlap tartalma:**

## Ajánlattételi adatlap

**Ajánlatkérő: Tinnye Község Önkormányzata**

**2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszki utca 9.**

**Tárgya: Kossuth Lajos utca járdaépítés**

| | |
|---|---|
| **Ajánlattevő neve:** | |
| **Székhelye:** | |
| **Adószáma:** | |
| **Kamarai/szakmai nyilvántartási száma:** | |
| **Kapcsolattartó neve:** | |
| **Telefonszáma:** | |
| **E-mail címe:** | |

**Tinnye belterületén fekvő, Kossuth Lajos utca járdafelújítás**

**KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ**

| Fejezet szám | Fejezet megnevezése | Költség Ft |
|---|---|---|
| UT - 02 00 - 00 00 00 00 - 00 00 | ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK | 0,00 |
| UT - 03 00 - 00 00 00 00 - 00 00 | ÚTVÍZTELENÍTÉSI MUNKÁK | 0,00 |
| **NETTÓ AJÁNLAT ÁR** | | **0,00** |
| ÁFA 27% | | 0,00 |
| **AJÁNLATI ÁR** | | **0,00** |

Ajánlatunkat 30 napig fenntartjuk.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy cégem:
- a feladat ellátásához előírt szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel,
- a feladat végrehajtásával kapcsolatos tevékenység vonatkozásában szakmai, illetve jogi eltiltás alatt nem áll,
- végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt nem áll,
- lejárt köztartozása nincs.

*Kelt:* .....

aláírás

| Tételszám | | | | | | | | | | | | Tétel megnevezés | Mértékegység | Mennyiség | Egységár (Ft/egység) | Költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT | | | | | | | | | | | | ÚTÉPÍTÉS | | | | |
| UT | - | 02 | 00 | - | 00 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK | | | | |
| UT | - | 02 | 01 | - | 00 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | BONTÁSI MUNKÁK | | | | |
| UT | - | 02 | 01 | - | 01 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Útpályaszerkezet bontása | | | | |
| UT | - | 02 | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Burkolat bontása | | | | |
| UT | - | 02 | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 00 | - | 01 | 00 | Aszfaltburkolat bontása | $m^3$ | | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 00 | - | 01 | 02 | Aszfaltburkolat bontása járdán | $m^3$ | 25,00 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 00 | - | 02 | 00 | Beton- vagy kompozitburkolat bontása | $m^3$ | | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 00 | - | 02 | 01 | Betonburkolat bontása járdán | $m^3$ | 24,82 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 00 | - | 04 | 00 | Szegélyek bontása | m | | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 01 | - | 01 | 01 | 00 | 00 | - | 04 | 01 | Előregyártott betonszegély (kiemelt, döntött, süllyesztett, „K") bontása ág | m | 11,70 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Burkolatalap bontása | | | | |
| UT | - | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 00 | 00 | - | 01 | 00 | Kötőanyag nélküli burkolatalap bontása | $m^3$ | | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 00 | 00 | - | 01 | 01 | Mechanikai stabilizáció felső rétegű út bontása | $m^3$ | 149,64 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 00 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | FEJLESZTÉSI MUNKÁK | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Útpályaszerkezet építése | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Burkolat építése | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 03 | 00 | - | 00 | 00 | Kiselemes burkolat építése | | | | |
| pa | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 03 | 02 | - | 00 | 00 | Mesterséges kőburkolatok építése | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 03 | 02 | - | 02 | 00 | Beton térkőburkolatok építése | $m^2$ | | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 03 | 02 | - | 02 | 06 | 6 cm vastag A kapcsolódási osztályú, (0b), (1), (2a) terhelési osztályban | $m^2$ | 771,90 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 03 | 02 | - | 02 | 10 | 8 cm vastag A kapcsolódási osztályú, (1), (2a), (2b), (3) terhelési osztályb | $m^2$ | 77,00 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 03 | 03 | - | 00 | 00 | Ágyazatok építése | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 03 | 03 | - | 01 | 00 | Kötőanyagot nem tartalmazó ágyazóanyag építése | $m^3$ | | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 03 | 03 | - | 01 | 03 | Zúzottkő ágyazat (KZ, NZ, Z) építése | $m^3$ | 25,47 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 04 | 00 | - | 00 | 00 | Szegélyek építése | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 04 | 00 | - | 02 | 00 | Előregyártott betonszegélyek építése | m | | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 04 | 00 | - | 02 | 01 | Kiemelt szegély építése előregyártott betonelemekből | m | 11,70 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 04 | 00 | - | 02 | 02 | "K" szegély építése előregyártott betonelemekből | m | 37,00 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 04 | 00 | - | 02 | 03 | Süllyesztett szegély építése előregyártott betonelemekből | m | 213,00 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 01 | 04 | 00 | - | 02 | 05 | Kerti szegély építése előregyártott betonelemekből | m | 1 059,00 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 02 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Burkolatalap építése | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 00 | - | 00 | 00 | Kötőanyag nélküli burkolatalap építése | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 01 | - | 00 | 00 | Zúzott kőanyagok építése | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 01 | - | 02 | 00 | Mechanikai stabilizáció burkolatalap építése (M) | $m^3$ | | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 01 | - | 02 | 01 | Mechanikai stabilizáció burkolatalap építése (M22) | $m^3$ | 15,44 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | 01 | - | 02 | 04 | Mechanikai stabilizáció burkolatalap építése (M63) | $m^3$ | 139,54 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 02 | 02 | 00 | - | 00 | 00 | Kötőanyaggal szilárdított burkolatalap építése | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 02 | 02 | 01 | - | 00 | 00 | Hidraulikus kötőanyaggal szilárdított burkolatalapok építése (CEM) | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 02 | 02 | 01 | - | 02 | 00 | Telepen kevert burkolatalap építése | $m^3$ | | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 01 | 02 | 02 | 01 | - | 02 | 04 | $CK_t$-4 cementtel stabilizált kavics burkolatalap telepen keverve | $m^3$ | 11,55 | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 02 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Földműszerkezet építése | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 02 | 02 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Töltéstest, bevágás építése | | | | |
| UT | - | 02 | 02 | - | 02 | 02 | 00 | 00 | - | 01 | 00 | Bevágás készítése | $m^3$ | | | 0,00 |
| UT | - | 02 | 02 | - | 02 | 02 | 00 | 00 | - | 01 | 01 | Bevágás anyagának a kitermelése | $m^3$ | 60,50 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | 0,0 |

| Tételszám | | | | | | | | | | | | Tétel megnevezés | Mértékegység | Mennyiség | Egységár (Ft/egység) | Költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT | | | | | | | | | | | | ÚTÉPÍTÉS | | | | |
| UT | - | 03 | 00 | - | 00 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | ÚTVÍZTELENÍTÉSI MUNKÁK | | | | |
| UT | - | 03 | 02 | - | 00 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | FEJLESZTÉSI MUNKÁK | | | | |
| UT | - | 03 | 02 | - | 02 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Útvíztelenítési elemek építése | | | | |
| UT | - | 03 | 02 | - | 02 | 05 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Árkok építése | | | | |
| UT | - | 03 | 02 | - | 02 | 05 | 00 | 00 | - | 01 | 00 | Földárok, földvápa építése | $m^2$ | | | 0,00 |
| UT | - | 03 | 02 | - | 02 | 05 | 00 | 00 | - | 01 | 03 | Földárok humuszolása, füvesítése | $m^2$ | 188,54 | | 0,00 |
| UT | - | 03 | 03 | - | 00 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | FENNTARTÁSI MUNKÁK | | | | |
| UT | - | 03 | 03 | - | 01 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Útvíztelenítési műtárgyak fenntartása | | | | |
| UT | - | 03 | 03 | - | 01 | 03 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Aknák fenntartása | | | | |
| UT | - | 03 | 03 | - | 01 | 03 | 00 | 00 | - | 02 | 00 | Víznyelő aknák fenntartása | db | | | 0,00 |
| UT | - | 03 | 03 | - | 01 | 03 | 00 | 00 | - | 02 | 02 | Víznyelő rács cseréje | db | 1,00 | | 0,00 |
| UT | - | 03 | 03 | - | 01 | 03 | 00 | 00 | - | 02 | 03 | Víznyelő rács szintbehelyezése | db | 1,00 | | 0,00 |
| UT | - | 03 | 04 | - | 00 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | ÜZEMELTETÉSI MUNKÁK | | | | |
| UT | - | 03 | 04 | - | 02 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Útvíztelenítési elemek üzemeltetése | | | | |
| UT | - | 03 | 04 | - | 02 | 06 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Árkok üzemeltetése | | | | |
| UT | - | 03 | 04 | - | 02 | 06 | 00 | 00 | - | 00 | 01 | Földárok tisztítása/profilozása | m | 171,40 | | 0,00 |
| UT | - | 03 | 04 | - | 02 | 06 | 00 | 00 | - | 00 | 02 | Burkolt árok tisztítása | m | 37,10 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | 0,00 |

Az ajánlattételi adatlap szerkeszthető excell formátumban az ajánlattételi felhívás mellékletét képezi.

Az adatlap be van képletezve. Az egységárakat beírva a táblázat automatikusan számol, melyről az összesítő sorokat átemeli a főösszesítőre.

A nyilatkozatokat és az adatlapot aláírva, pdf formátumban kérjük megküldeni!

Amennyiben az ajánlat megadásához helyszíni bejárást tart szükségesnek Nagy Jenő polgármester úrral kell egyeztetni időpontot az alábbi telefonszámon: +36 20 9323 970

Tisztelettel:

Geréb Tünde sk.
jegyző