AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

név:	**Geréb Tünde**
beosztás/munkakör:	**jegyző**
Pilisjászfalui Közös Önkormányzat Hivatal Tinnyei Kirendeltsége	
Cím:	**2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.**
Elérhetőség:	**+36 26 335 076**
Iktatószám:	**3/32-4/2026.**
e-mail:	palyazat@tinnye.hu
Tárgy: Ajánlatkérés Közvilágítás bővítése (Tinnye_Ady E. utca 102-es út felőli vége és a Mária utca)	

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

1. A BESZERZŐ ADATAI

   Tinnye Község Önkormányzata

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
   Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők nyilvános és közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

   Tárgy: **Közvilágítás bővítése**
   4-4 lámpaoszlop állítása és hálózatra való rákötése

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

   2026. június 30.

5. TELJESÍTÉS HELYE:

   Tinnye község Ady Endre utca, 102-es út felőli vége, és Tinnye község Mária utca

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

   Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

   A beépítendő lámpatestekre legalább 15 év garanciát vállaló és **megfelelő referenciával** rendelkező kivitelezők közül a **legalacsonyabb összegű** ellenszolgáltatás ajánlata, amennyiben hiánytalan pályázatot nyújtott be (minden nyilatkozat megküldése),

kiegészítő dokumentációk megküldése (a lámpatestek műszaki dokumentációja és a megvilágítási számítás).

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: **2026. április 15. 16:00 óra**

Elektronikusan benyújtható: palyazat@tinnye.hu levélcímre.
Papíron: 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 9. postacímre; vagy **E-papíron** az önkormányzat számára.

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen vagy elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt kapcsolattartójához.
B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani (szükség esetén törlendő):
- **Ajánlattételi adatlap**
- **Átláthatóság nyilatkozat**
- **Adatkezelési nyilatkozat**

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.
D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
– nem nyújtottak be árajánlatot;
– az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
– az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
– az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
– egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
– egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

A közvilágítás bővítését Tinnye Község Önkormányzata versenyezteti, a tinnyei közvilágítási hálózathoz kerül hozzácsatlakoztatva, de a kivitelezéssel kapcsolatban a szerződő és fizető fél a Völgylakók Egyesülete, 2086 Tinnye, Géza fejedelem utca 10.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK/NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA

2026. március 24.

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Tinnye Község Önkormányzata a település közvilágítási rendszer hiányos az Ady Endre utca egyik vége és a Mária utca tekintetében.



A közvilágítási hálózat bővítése indokolt és elengedhetetlen.
A bővítésre az önkormányzat rendelkezik tervekkel és engedélyekkel, melyek az ajánlattételi felhívás mellékletét képezik.

TERV_25-201-016-64_Tinnye Ady E. u.

TERV_25-201-017-64_Tinnye Mária u.

IF-12077 Tervjóváhagyás EON-ELMŰ Ady E. u.

IF-12078 Tervjóváhagyás EON-ELMŰ Mária u.

Tinnye, Ady Endre u. és Mária u. közvilágítási hálózat bővítése

A tervekben egy bizonyos lámpatest került meghatározásra, melyet a közvilágítás korszerűsítésekor használt lámpatestekkel kell helyettesíteni (az ajánlattételi adatlap már ezeket tartalmazza).

Elvárt a Hofeka Kft. által gyártott,
Twini S1-ST1 1TLS12 L06 700 mA, 28 W, 4000 K lámpatest típus.

Kérem, hogy ajánlatát e típus vonatkozásában adja meg.

Az ajánlattételi adatlap szerkeszthető formátumban az ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldésre kerül.

Ajánlattételi ADATLAP_közvilágítás bővítésre

Az ajánlattételi adatlapot elektronikusan kitöltve, utána nyomtatva aláírva, bélyegezve kérjük visszaküldeni. Az ajánlattételi adatlap költségvetés munkafülei automatikusan számolnak az egységár beírását követően, és a végösszeget a főösszesítőre gyűjtik, amely automatikusan számolja az ajánlati árat.

Az adatkezelési és az átláthatósági nyilatkozatot egy példányban kérem benyújtani.

Átláthatósági nyilatkozat Adatkezelési NYILATKOZAT

Az ajánlattételi adatlap tartalma:

Ajánlattételi adatlap	
Ajánlatkérő: Tinnye Község Önkormányzata	
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszki utca 9.	
Szerződő fél: Völgylakók Egyesülete	
2086 Tinnye, Géza fejedelem utca 10.	
Tárgya: Közvilágítás bővítés Ady Endre utca 102-es út felőli végén és a Mária utcában	
Ajánlattevő neve:	
Székhelye:	
Adószáma:	
Kamarai/szakmai nyilvántartási száma:	
Kapcsolattartó neve:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
A fenti tárgyban meghirdetett ajánlattételi felhívásra válaszul az alábbi Ajánlatot tesszük/teszem:	
Megnevezés	**Nettó összeg (Ft)**
Ady E. utca anyagdíj	0 Ft
Ady E. utca munkadíj	0 Ft
Mária utca anyagdíj	0 Ft
Mária utca munkadíj	0 Ft
Nettó díjak	**0 Ft**
ÁFA	0 Ft
Bruttó ajánlati ár	**0 Ft**
Ajánlatunkat 30 napig fenntartjuk.	
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy cégem:	
- a feladat ellátásához előírt szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel,	
- a feladat végrehajtásával kapcsolatos tevékenység vonatkozásában szakmai, illetve jogi eltiltás alatt nem áll,	
- végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt nem áll,	
- lejárt köztartozása nincs.	
Kelt:	.....
	aláírás

Ady Endre utca anyagdíj					
Cikkszám	**Megnevezés**	**Tervezett mennyiség (ORG)**	**M. e.**	**Eladási egységár**	**Összesen**
A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	1,0	db	0 Ft	0 Ft
A-10026018	Áramkötés szigetelt 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	1,0	db	0 Ft	0 Ft
A-10026023	Áramkötés csupasz 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	1,0	db	0 Ft	0 Ft
A-10023820	Kábel 1 kV NYY-J 4x10 RE (Cu)	141,0	m	0 Ft	0 Ft
A-10010501	Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	40,0	m	0 Ft	0 Ft
A-10041293	Kábeljelző szalag	1,0	tek	0 Ft	0 Ft
A-10006388	Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 10-25	1,0	klt	0 Ft	0 Ft
A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	4,0	db	0 Ft	0 Ft
	Lámpaoszlop acél 8m kúpos, talpcsavaros HPH AD2/80	4,0	db	0 Ft	0 Ft
	Lámpaoszlop alap	4,0	db	0 Ft	0 Ft
	Twini S1-ST1 1TLS12 L06 700 mA, 28 W, 4000 K	4,0	db	0 Ft	0 Ft
	OCSD doboz	1,0	db	0 Ft	0 Ft
Összesen:					**0 Ft**

Ady Endre utca - munkadíj					
BSZJ azonosító	**Elszámolási tétel megnevezése**	**Tervezett mennyiség (ORG)**	**ME**	**Alapegységár**	**Tervezett ár**
ARK_10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	20	db	0 Ft	0 Ft
ARK_10170	Áramköt. készítése (szerelvényes) (fenn)	2	db	0 Ft	0 Ft
ARK_10260	Préselt kábelsaru fel. vezetőre (lenn)	4	db	0 Ft	0 Ft
BFC_10500	Kőpor (murva) burkolat készítése	1	m3	0 Ft	0 Ft
BFC_11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	35,048	m3	0 Ft	0 Ft
BFC_11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	11,32	m3	0 Ft	0 Ft
BFC_11150	Vasbeton szerkezet készítése	1,73	m3	0 Ft	0 Ft
BFC_11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	47,60	m2	0 Ft	0 Ft
BFC_11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	25,53	m3	0 Ft	0 Ft
BFC_12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	3	m	0 Ft	0 Ft
BFC_12050	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	24	m	0 Ft	0 Ft
BFC_12210	Védőcső elhelyezése kábelárokban	24	m	0 Ft	0 Ft
BFC_12220	Védőcső elhelyezése oszlopon	3	m	0 Ft	0 Ft
BFC_12250	Védőcső elhelyezése egyéb helyeken	16	m	0 Ft	0 Ft
BFC_12320	Védőcső végének lezárása (kábelárokban)	4	db	0 Ft	0 Ft
EGY_11070	Acélszalagos rögzítés készítése	12	db	0 Ft	0 Ft
EGY_11080	KRESZ táblák kihelyezése	8	db	0 Ft	0 Ft
EVJ_10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	1	db	0 Ft	0 Ft
GEO_31010	Kitűzés 10 pontig	1	db	0 Ft	0 Ft
GEO_31020	Kitűzés 10 pont felett	5	db	0 Ft	0 Ft
GEO_31610	Bemérés kábel nyiltárkos 300m-ig	1	db	0 Ft	0 Ft
KAB_10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	94	m	0 Ft	0 Ft
KAB_10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I.	24	m	0 Ft	0 Ft
KAB_10380	Kábel vezetés oszlopra, szabadon, I.	7	m	0 Ft	0 Ft
KAB_10410	Kábel vezetés oszlopra, csőben, I.	3	m	0 Ft	0 Ft
KAB_10470	Kábel elhelyezés t. szerk.-en, rögz. I.	8	m	0 Ft	0 Ft
KAB_10500	Kábel elhelyezés egyéb védőcsőben, I.	16	m	0 Ft	0 Ft
KAB_10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	119	m	0 Ft	0 Ft
KAB_12010	KIF végelzáró szerelése (fenn)	1	db	0 Ft	0 Ft
KAB_12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	1	db	0 Ft	0 Ft
KAB_13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	32	db	0 Ft	0 Ft
KOZ_10090	Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m)	4	db	0 Ft	0 Ft
KOZ_11330	KÖZV lámpatest (magas) felszerelése	4	db	0 Ft	0 Ft
KOZ_12105	GURO szerelvénydoboz beépítése	4	db	0 Ft	0 Ft
KRT_11010	KIF szabadvez. hálózat mentén gallyazás	0,1	km	0 Ft	0 Ft
OPH_10010	HDPE 40 védőcső	16	m	0 Ft	0 Ft
OPH_10020	HDPE 40 védőcső fektetése	16	m	0 Ft	0 Ft
	OCSD doboz felszerelés	1	db	0 Ft	0 Ft
	Megvalósulási dokumentáció	1	klt	0 Ft	0 Ft
	Fénymérés	1	klt	0 Ft	0 Ft
		Összesen:		**0 Ft**	

Mária utca anyagdíj					
Cikkszám	**Megnevezés**	**Tervezett mennyiség (ORG)**	**M. e.**	**Eladási egységár**	**Összesen**
A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	2,0	db	0 Ft	0 Ft
A-10026018	Áramkötés szigetelt 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	1,0	db	0 Ft	0 Ft
A-10026023	Áramkötés csupasz 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	1,0	db	0 Ft	0 Ft
A-10023820	Kábel 1 kV NYY-J 4x10 RE (Cu)	156,0	m	0 Ft	0 Ft
A-10010501	Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	40,0	m	0 Ft	0 Ft
A-10041293	Kábeljelző szalag	1,0	tek	0 Ft	0 Ft
A-10006388	Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 10-25	1,0	klt	0 Ft	0 Ft
A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	4,0	db	0 Ft	0 Ft
	Lámpaoszlop acél 8m kúpos, talpcsavaros HPH AD2/80	4,0	db	0 Ft	0 Ft
	Lámpaoszlop alap	4,0	db	0 Ft	0 Ft
	Twini S1-ST1 1TLS12 L06 700 mA, 28 W, 4000 K	4,0	db	0 Ft	0 Ft
	OCSD doboz	1,0	db	0 Ft	0 Ft
Összesen:					**0 Ft**

Mária utca _munkadíj					
BSZJ azonosító	**Elszámolási tétel megnevezése**	**Tervezett mennyiség (ORG)**	**ME**	**Alapegységár**	**Tervezett ár**
ARK_10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	20	db	0 Ft	0 Ft
ARK_10170	Áramköt. készítése (szerelvényes) (fenn)	2	db	0 Ft	0 Ft
ARK_10260	Préselt kábelsaru fel. vezetőre (lenn)	4	db	0 Ft	0 Ft
BFC_10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	8	m	0 Ft	0 Ft
BFC_10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	14	m2	0 Ft	0 Ft
BFC_10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	4	m2	0 Ft	0 Ft
BFC_10385	Úttest aszfaltozása (hengerelt)	14	m2	0 Ft	0 Ft
BFC_10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	4	m2	0 Ft	0 Ft
BFC_10485	Útátvágások ideiglenes helyreállítása	4	m2	0 Ft	0 Ft
BFC_10500	Kőpor (murva) burkolat készítése	2	m3	0 Ft	0 Ft
BFC_10520	Termőföld kiszállítása, elterítése	2	m3	0 Ft	0 Ft
BFC_10535	Bitumenes tömítőszalag beépítése	8	m	0 Ft	0 Ft
BFC_11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	2	db	0 Ft	0 Ft
BFC_11030	Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése	1	db	0 Ft	0 Ft
BFC_11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	42,368	m3	0 Ft	0 Ft
BFC_11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	11,80	m3	0 Ft	0 Ft
BFC_11150	Vasbeton szerkezet készítése	1,73	m3	0 Ft	0 Ft
BFC_11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	36,40	m2	0 Ft	0 Ft
BFC_11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	35,09	m3	0 Ft	0 Ft
BFC_12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	3	m	0 Ft	0 Ft
BFC_12050	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	39	m	0 Ft	0 Ft
BFC_12210	Védőcső elhelyezése kábelárokban	39	m	0 Ft	0 Ft
BFC_12220	Védőcső elhelyezése oszlopon	3	m	0 Ft	0 Ft
BFC_12250	Védőcső elhelyezése egyéb helyeken	16	m	0 Ft	0 Ft
BFC_12320	Védőcső végének lezárása (kábelárokban)	10	db	0 Ft	0 Ft
EGY_11070	Acélszalagos rögzítés készítése	12	db	0 Ft	0 Ft
EGY_11080	KRESZ táblák kihelyezése	8	db	0 Ft	0 Ft
EVJ_10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	2	db	0 Ft	0 Ft
GEO_31010	Kitűzés 10 pontig	1	db	0 Ft	0 Ft
GEO_31020	Kitűzés 10 pont felett	15	db	0 Ft	0 Ft
GEO_31610	Bemérés kábel nyiltárkos 300m-ig	1	db	0 Ft	0 Ft
KAB_10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	92	m	0 Ft	0 Ft
KAB_10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I.	39	m	0 Ft	0 Ft
KAB_10380	Kábel vezetés oszlopra, szabadon, I.	7	m	0 Ft	0 Ft
KAB_10410	Kábel vezetés oszlopra, csőben, I.	3	m	0 Ft	0 Ft
KAB_10500	Kábel elhelyezés egyéb védőcsőben, I.	16	m	0 Ft	0 Ft
KAB_10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	131	m	0 Ft	0 Ft
KAB_12010	KIF végelzáró szerelése (fenn)	1	db	0 Ft	0 Ft
KAB_12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	1	db	0 Ft	0 Ft
KAB_13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	32	db	0 Ft	0 Ft
KOZ_10090	Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m)	4	db	0 Ft	0 Ft
KOZ_11330	KÖZV lámpatest (magas) felszerelése	4	db	0 Ft	0 Ft
KOZ_12105	GURO szerelvénydoboz beépítése	4	db	0 Ft	0 Ft
OPH_10010	HDPE 40 védőcső	16	m	0 Ft	0 Ft
OPH_10020	HDPE 40 védőcső fektetése	16	m	0 Ft	0 Ft
	OCSD doboz felszerelés	1	db	0 Ft	0 Ft
	Megvalósulási dokumentáció	1	klt	0 Ft	0 Ft
	Fénymérés	1	klt	0 Ft	0 Ft
		Összesen			**0 Ft**

Geréb Tünde jegyző sk.